DETERMINA A CONTRARRE SERVIZI/FORNITURE
(art. 32, comma 2, d.lgs. 50/2016)

NUMERO PROGRESSIVO: ___176_____ *(riservato all'ufficio appalti)*	
Codice area attribuito dal richiedente: _2017_082 TEC_AG-AYM .01_	Data: ___26/09/2017___
AREA: __ TECNICA ___	Richiedente: __ ARCH. LUCA DE SANTIS _

Oggetto:	Manutenzione straordinaria per il ripristino del corretto funzionamento della doppia piattaforma di pesatura della Bilanciai a servizio dello stabilimento "Societa' cooperativa cave Des Onze Communes a Responsabilita' Limitata", cod.int . "AG-AYM01" sito nel comune di Aymavilles (AO).
Breve descrizione del servizio ovvero della fornitura:	L'intervento riguarda il ripristino della pesa veicoli leggeri della Bilanciai, in particolare prevede quanto segue: - smontaggio delle piattaforme con mezzo di sollevamento: le piattaforme rimontate risulteranno sollevate di 5 cm rispetto al piano di transito attuale a seguito della sostituzione delle celle esistenti a flessione con celle a "pendolo" a compressione - esecuzione delle opere di impermeabilizzazione della sede di alloggiamento della pesa - eliminazione delle piastre esistenti di appoggio delle vecchie celle di carico - realizzazione di nuove piastre inox 200x400x10 per appoggio nuovi gruppi celle CPX - rimozione delle testate/rampe esistenti (n. 2) a causa della forte ossidazione esistente - rimozione di parte dei blocchetti esistenti allo scopo di realizzare in cls le nuove rampe annegando un profilo ad L zincato - rimontaggio delle carpenteria su finte celle nella se reimpermeabilizzata e con le nuove piastre inox - realizzazione dei nuovi limitatori di oscillazione per limitare l'oscillazione trasversale (in totale n. 8 limitatori) - prolungamento dei ripari di protezione laterali (ca. 10 cm in altezza per tutta la lunghezza sia a dx che a sx) con rete inox - montaggio celle di carico a pendolo a compressione. Compresi nella fornitura: - celle di carico - angolari zincati - piaste inox - rete inox prolungamento ripari - realizzazione massetto a ritiro compesnato 7 cm Sono inoltre comprese: rimozione pavimentazione in autobloccante, scavo a sezione obbligata per canale di scolo acqua, tubazione DN 110, nuova pavimentazione in autobloccanti. Sono inoltre comprese tutte le certificazioni e prove di primo collaudo e verifiche periodica triennale per tarature
Importo:	**Euro ___14.531,49____ IVA esclusa** di cui per oneri di sicurezza: **__compresi_____**
Copertura Finanziaria:	☐ CdA in data: _____ ■ Budget area: __TECNICA___ ☐ Extra Budget: _____ ■ Altro: _ **rendicontazione legge 10 Ass.to Agricoltura RAVA** __

Criteri di selezione degli operatori economici: (in base agli importi a base d'asta)	☐ procedura aperta; ☐ procedura competitiva con negoziazione; ☐ procedura negoziata s.p.p.b. – cottimo fiduciario; ☐ partenariato per l'innovazione; ☐ adesione alle convenzioni Consip e il mercato elettronico della P.A. (MEPA); ☐ affidamento diretto previa indagine di mercato; ■ **affidamento diretto.**
Motivare le ragioni del ricorso alla procedura negoziata s.p.p.b. per la scelta del contraente: (ai sensi dell' art. 63 del d.lgs. 50/2016)	…… ……
Indicare le ragioni della scelta del fornitore: (rif. 36,co. 2, lett. a) affidamento diretto e 32,co.2 del d.lgs. 50/2016)	- Tenuto conto della natura dell'intervento, necessario per la produzione del conduttore, si è proceduto ad affidare i lavori ad un operatore economico specializzato, disponibile a fornire la pesa in tempi brevi. - Tenuto conto dell'importo dei lavori (inferiore ad € 40.000,00), che consente di prescindere dalle procedure di evidenza pubblica, la società ha ricorso all'affidamento diretto per effettuare in tempi brevi l'intervento di cui all'oggetto riducendo così tempi e i costi di esecuzione del contratto. - Trattasi di attrezzatura di tipo "B" fissa sul fabbricato (costo anno 1990 euro 20.296,76, come da perizia), intervento richiesto dal Conduttore in quanto non più funzionante, lavorazione e fornitura a carico della Locatrice ai sensi del punto 14.6 del contratto tra le parti del 09/12/2016.
Criterio di selezione delle offerte: (ai sensi dell'art. 95,commi 2,3 e 4, del d.lgs. 50/2016)	☐ **Minor Prezzo**: a) per importi fino a € 39.999,00; b) per servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del d.lgs. 50/2016 (€ 209.000,00), caratterizzati da elevata ripetitività. ☐ **Offerta economicamente più vantaggiosa**
Criteri di valutazione dell' Offerta economicamente più vantaggiosa: (ai sensi degli art. 95, comma 3, d.lgs. 50/2016)	☐ ……: ……; ☐ ……: ……; ☐ ……: ……; ☐ ……: ……;
Individuazione degli Operatori Economici	☐ indagine di mercato; ☐ manifestazione di interesse; ■ **individuati dal Responsabile del Procedimento;** ☐ selezionati dall'Albo degli operatori economici; ☐ altro: _____
Forme di pubblicità: (Avviso di post-informazione: obbligatorio per importi lavori maggiori e/o uguali a € 40.000; servizi e forniture maggiori e/o uguali € 20.000)	☐ art. 73, d.lgs. 50/2016 *(pubblicazione degli avvisi e dei bandi);* ☐ avviso di post-informazione su sito Struttura VdA; ■ **pubblicazione art. 1 comma 32 legge 190/2012 e ss.mm.ii.;** (*trasparenza - anticorruzione*)
Bando, Disciplinare di gara, DGUE:	☐ in conformità al bando tipo A.N.A.C.
Contratto: (ai sensi dell'art. 32, comma 14, d.lgs. 50/2016)	☐ Scrittura privata (*procedure negoziate*) ☐ Atto pubblico notarile informatico (*procedure aperte*) ■ **Conferma d'ordine** (*affidamenti di importo < 40.000*)

Altre informazioni e note:	
Direttore dell'esecuzione del contratto (se diverso dal RUP)	nome: ……STEFANO…… cognome: ……FREPPAZ…….
Nomina:	_____

Responsabile del procedimento:	nome: ___**LUCA**____ cognome: ___**DE SANTIS**
Nomina e poteri:	☐ CdA in data: _____ ☐ Procura in data: _____**28/11/2012**_____
Firma:	.....

Vallée d'Aoste Structure S. a r.l.
Direttore Tecnico
Luca De Santis

TRACCIABILITA'		
CIG:	Numero: ___ **ZC1200BB54**___	Data : __**26/09/2017**____
Firma:	.....	
CUP:	Numero: __ **C67H16000610002**___	Data: ____30/05/2016___
Firma:	.....	