

Struttura Valle d'Aosta s.r.l. - Vallée D'Aoste Structure s.r.l.**Comun e di Arnad****Realizzazione di un pozzo ad uso industriale e potabile
a servizio del caseificio Evançon****Computo metrico estimativo***(rif. prezziario pozzi per acqua 2018 - ed. A.N.I.P.A.)*

cod.	descrizione	u.m.	unitario	quantità	totale
LAVORI					
1.1	Trasporti per cantieri a percussione	cad.	6.000,00 €	1	6.000,00 €
1.2	Impianto di cantiere a percussione	cad.	2.800,00 €	1	2.800,00 €
1.3	Perforazione in terreno incoerente, fino a 80 m				
1.3.1	Diametro nominale mm 400	m	280,00 €	50	14.000,00 €
8.5	Tubazione di acciaio inox AISI 304				0,00 €
8.5.4	Diametro esterno mm 323 spessore 5 mm	m	320,00 €	40	12.800,00 €
8.7	Filtri a spirale continua su barrette verticali inox AISI 304	m	485,00 €	10	4.850,00 €
9.1	Drenaggio eseguito con ghiaietto siliceo selezionato				0,00 €
9.1.1	per perforazione fino a diametro 500 mm	m	50,00 €	50	2.500,00 €
11.1	Allestimento sistema spurgo e sviluppo	cad.	1.700,00 €	1	1.700,00 €
11.2	Spurgo	ora	195,00 €	12	2.340,00 €
12.1	Allestimento sistema spurgo e sviluppo	cad.	2.400,00 €	1	2.400,00 €
12.2	Prova del pozzo (a gradino)	ora	130,00 €	5	650,00 €
SICUREZZA					
15.1	Recinzione di cantiere e delle vasche con struttura metallica	m	10,00 €	12	120,00 €
15.2	Cancello di ingresso al cantiere, cartellonistica e segnaletica	cad.	400,00 €	1	400,00 €
sommano					50.560,00 €

N.B.: Tra le modalità di perforazione possibili stata proposta quella a percussione. Le ditte invitate alla gara potranno proporre altre modalità di perforazione del pozzo in base alle attrezzature in loro possesso